

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Bike Lane) พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้า  
บริเวณน้ำตกวิภาวดี หมู่ที่ 1 บ้านใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /  
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Bike Lane) พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้า บริเวณน้ำตกวิภาวดี หมู่ที่ 1 บ้านใน

### 2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก / องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,684,000.00 บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ดำเนินการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต(Bike Lane) กว้าง 3.00 เมตร ยาว 340 เมตร หนา 0.04 เมตร  
วางท่อระบายน้ำ และทางเท้า กว้าง 2.00 เมตร ยาว 325 เมตร พร้อมเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต  
กว้าง 6.00 เมตร ยาวรวม 200 เมตร หนา 0.04 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองปากแพรกกำหนด  
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 25 กันยายน 2569 เป็นเงิน 3,831,993.24 บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 ศุภชัย วัชรสวัสดิ์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

7.2 ไพรัช จันทร์เจื้อ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 อีรพงศ์ แป้นประจูน กรรมการกำหนดราคากลาง นายช่างโยธาชำนาญงาน

อีรพงศ์ แป้นประจูน

24 กันยายน 2569 15:02:00

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Bike Lane) พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้า บริเวณน้ำตกวิภาวดี หมู่ที่ 1 บ้านโน      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลปากแจ่ม

| ลำดับที่<br>ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                 | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม   | FN     | ราคาต่อหน่วย<br>X FN | ราคากลาง   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|-----------|--------|----------------------|------------|
| 1                    | 1. งานรื้อโครงสร้างเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)<br>1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)<br>1.2 งานรื้อรางระบายน้ำด้านข้าง (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE DITCH LINING) | ตร.ม. | 350.000 | 16.88        | 5,908.00  | 1.3624 | 22.99                | 8,049.05   |
| 2                    | 2. งานดิน (EARTHWORK)<br>2.1 งานขุดและถมดิน                                                                                                                                                                       | ตร.ม. | 294.000 | 29.64        | 8,714.16  | 1.3624 | 40.38                | 11,872.17  |
| 3                    | 2.1.1 งานขุดและถมดิน ขนาดหน้า (CLEARING AND GRUBBING)<br>2.2 งานดินคันทาง (EMBANKMENT)                                                                                                                            | ตร.ม. | 624.000 | 6.03         | 3,762.72  | 1.3624 | 8.21                 | 5,126.32   |
| 4                    | 2.2.1 งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)                                                                                                                                                                           | ลบ.ม. | 725.400 | 116.61       | 84,588.89 | 1.3624 | 158.86               | 115,243.90 |
| 5                    | 2.2.2 งานดินถมบริเวณเกาะกลาง (EARTH FILL IN MEDIAN AND ISLAND)                                                                                                                                                    | ลบ.ม. | 893.000 | 87.99        | 78,575.07 | 1.3624 | 119.87               | 107,050.67 |

ธีรพงศ์ แป้นประจัน

24 กันยายน 2569 15:01:51

# แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Bike Lane) พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้า บริเวณหน้าตึกวิภาวดี หมู่ที่ 1 บ้านโน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแครง/องค์การบริหารส่วนตำบลปากแครง

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                  | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 6                | 2.2.3 งานดินถมบริเวณทางเท้า (EARTH FILL UNDER SIDEWALK)<br>3. งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                                                   | ลบ.ม. | 352.000   | 107.76       | 37,931.52  | 1.3624 | 146.81            | 51,677.90  |
| 7                | 3.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่<br>หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุรวม)<br>3.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES) | ตร.ม. | 1,811.120 | 11.94        | 21,624.77  | 1.3624 | 16.26             | 29,461.58  |
| 8                | 3.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)<br>4. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)<br>4.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)         | ลบ.ม. | 210.660   | 499.64       | 105,254.16 | 1.3624 | 680.70            | 143,398.26 |
| 9                | 4.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก)                                                                                                        | ตร.ม. | 470.000   | 50.63        | 23,796.10  | 1.3624 | 68.97             | 32,419.80  |

รื้อพิมพ์ แบบปัจจุบัน

24 กันยายน 2569 15:01:51

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Bike Lane) พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้า บริเวณน้ำตกวิภาวดี หมู่ที่ 1 บ้านโนน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                 | หน่วย | จำนวน     | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 10               | 4.1.2 งานลาดแอสฟัลต์แทคโคต (TACK COAT)                                            | ตร.ม. | 1,750.000 | 20.80        | 36,400.00  | 1.3624 | 28.33             | 49,591.36  |
| 11               | 4.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)                                         |       |           |              |            |        |                   |            |
|                  | 4.2.1 งานชั้นรองผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE BINDER COURSE) | ตร.ม. | 470.000   | 330.06       | 155,128.20 | 1.3624 | 449.67            | 211,346.65 |
| 12               | 4.2.2 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)   | ตร.ม. | 1,750.000 | 332.12       | 581,210.00 | 1.3624 | 452.48            | 791,840.50 |
| 13               | 5. งานโครงสร้าง (STRUCTURES)                                                      |       |           |              |            |        |                   |            |
|                  | 5.1 งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก (R.C.PIPE CULVERTS) ขนาด 0.60 ม.                   | ม.    | 350.000   | 1,862.41     | 651,843.50 | 1.3624 | 2,537.34          | 888,071.58 |
| 14               | 5.2 บ่อพัก 2 ทาง                                                                  | แห่ง  | 25.000    | 4,686.39     | 117,159.75 | 1.3624 | 6,384.73          | 159,618.44 |
|                  | สำหรับรับท่อกลมขนาด 0.60 ม.                                                       |       |           |              |            |        |                   |            |

ธีรพงศ์ แป้นประจูน

24 กันยายน 2569 15:01:51

# แบบฟอร์มรายการหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง      ประมวลราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Bike Lane) พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้า บริเวณน้ำตกวิภาวดี หมู่ที่ 1 บ้านโน      ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง      องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                                                        | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง   |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------|-------------------|------------|
| 15               | 5.3 บ่อพัก 3 ทาง                                                                                                                                                                                                                                                         | แห่ง  | 2.000   | 4,886.39     | 9,772.78   | 1.3624 | 6,657.21          | 13,314.43  |
| 16               | สำหรับเรือรูปสำหรับท่อกลมขนาด 0.60 ม.<br>6. งานตัดดิน (EARTH EXCAVATION)<br>7. งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)<br>7.1 งานโครงสร้างเบ็ดเตล็ด<br>(MISCELLANEOUS STRUCTURES)<br>7.1.1 อ่างรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>(R.C.MANHOLE)<br>7.1.1.1 ปากบ่อพัก<br>และฝาปิดตะแกรงเหล็ก | ลบ.ม. | 1.000   | 34.70        | 34.70      | 1.3624 | 47.27             | 47.27      |
| 17               | 7.1.1.2 ปากบ่อพัก และฝาปิด ตะแกรงเหล็ก                                                                                                                                                                                                                                   | EACH  | 2.000   | 5,149.11     | 10,298.22  | 1.3624 | 7,015.14          | 14,030.29  |
| 18               | 7.1.1.2.1 ปากบ่อพัก และฝาปิด คสล.                                                                                                                                                                                                                                        | EACH  | 25.000  | 3,624.73     | 90,618.25  | 1.3624 | 4,938.33          | 123,458.30 |
| 19               | 7.1.1.1.3 บ่อพักสำหรับเรือรูปและท่อ PVC 8"                                                                                                                                                                                                                               | EACH  | 1.000   | 6,122.00     | 6,122.00   | 1.3624 | 8,340.61          | 8,340.61   |
| 20               | 7.1.2 ขอบคันหินและทางเท้า<br>7.1.2.1 ขอบคันหิน คสล.                                                                                                                                                                                                                      | ม.    | 319.000 | 518.78       | 165,490.82 | 1.3624 | 706.78            | 225,464.69 |

ธีรพงศ์ แป้นประจูน

24 กันยายน 2569 15:01:51

# แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจากก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Bike Lane) พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้า บริเวณน้ำตกวิภาวดี หมู่ที่ 1 บ้านใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ/องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ

| ลำดับที่ตามสัญญา | รายการงานก่อสร้าง                           | หน่วย | จำนวน   | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | FN     | ราคาต่อหน่วย X FN | ราคากลาง     |
|------------------|---------------------------------------------|-------|---------|--------------|------------|--------|-------------------|--------------|
| 21               | 7.1.2.2 ขอบคันหินปิดหลังทางเท้า             | ม.    | 307.000 | 365.34       | 112,159.38 | 1.3624 | 497.73            | 152,805.93   |
| 22               | 7.1.2.3 ทราดยหยาบรองพื้นปรับระดับ           | ลบ.ม. | 26.500  | 712.32       | 18,876.48  | 1.3624 | 970.46            | 25,717.31    |
| 23               | 7.1.2.4 พื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย หนา 5 ซม.       | ตร.ม. | 530.000 | 580.00       | 307,400.00 | 1.3624 | 790.19            | 418,801.76   |
| 24               | 7.2 งานตีเส้นจราจร                          |       |         |              |            |        |                   |              |
|                  | 7.2.1 เส้นจราจร THERMOPLASTIC กว้าง 0.10 ม. | ตร.ม. | 113.000 | 285.00       | 32,205.00  | 1.3624 | 388.28            | 43,876.09    |
| 25               | 7.2.2 สีทาพื้นเลนจักรยาน                    | ตร.ม. | 922.450 | 160.23       | 147,804.16 | 1.3624 | 218.29            | 201,368.38   |
| รวมราคากลาง      |                                             |       |         |              |            |        |                   | 3,831,993.24 |

ข้อโครงการ/งานก่อสร้าง  
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์คอนกรีต (Bike Lane) พร้อมวางท่อระบายน้ำและทางเท้า บริเวณหน้าตึกวิภาวดี หมู่ที่ 1 บ้านใน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง



### กรรมการกำหนดราคากลาง