

แบบสรุปราคางานก่อสร้างท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1-1.80x1.80x8.00 ม.

รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง: สายเขาแร่-คอนเสาชง


สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาแร่ ม.3 ต.ปากแพรก อ.คอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย × (F _N)	ราคากลาง
	ท่อลอดเหลี่ยม 1-1.80x1.80x8.00 ม.							
1	งานดินขุด	125	ลบ.ม.	29.32	3,665.00	1.2509	36.68	4,584.55
2	งานคอนกรีตหยาบ	1.78	ลบ.ม.	2,113.74	3,762.46	1.2509	2,644.08	4,706.46
3	งานคอนกรีต โครงสร้าง	27.77	ลบ.ม.	2,216.85	61,561.92	1.2509	2,773.06	77,007.81
4	งานเหล็กเสริม	2.21	ตัน	3,401.00	7,516.21	1.2509	4,254.31	9,402.03
4.1	เหล็ก RB ขนาด 6 มม.	0.01	ตัน	15,794.39	157.94	1.2509	19,757.20	197.57
4.2	เหล็ก RB ขนาด 9 มม.	0.07	ตัน	15,570.10	1,089.91	1.2509	19,476.64	1,363.36
4.3	เหล็ก RB ขนาด 25 มม.	0.20	ตัน	18,873.83	3,774.77	1.2509	23,609.27	4,721.85
4.4	เหล็ก DB ขนาด 12 มม.	1.53	ตัน	17,420.56	26,653.46	1.2509	21,791.38	33,340.81
4.5	เหล็ก DB ขนาด 16 มม.	0.40	ตัน	17,257.01	6,902.80	1.2509	21,586.79	8,634.72
4.6	เหล็ก DB ขนาด 20 มม.	-	ตัน		-	1.2509	-	-
4.7	เหล็ก DB ขนาด 25 มม.	-	ตัน			1.2509	-	
5	ลวดผูกเหล็ก	44.00	กก.	25.94	1,141.36	1.2509	32.45	1,427.73
6	งาน ไม้แบบ	130.00	ตร.ม.	133.00	17,290.00	1.2509	166.37	21,628.06
6.1	ไม้แบบ	130.00	ตร.ม.	311.68	40,518.40	1.2509	389.88	50,684.47
6.2	ค้ำยัน+เคร่า	39.00	ลบ.ฟ.	120.00	4,680.00	1.2509	150.11	5,854.21
6.3	ตะปู	32.50	กก.	37.38	1,214.85	1.2509	46.76	1,519.66
7	งานดินถม	117.00	ลบ.ม.	229.00	26,793.00	1.2509	286.46	33,515.36
8	งานก่อสร้างทางเบียง	1.00	L/S	20,000.00	20,000.00	1.2509	25,018.00	25,018.00
9	งานผิวจราจรหินคลุก	6.00	ลบ.ม.	510.00	3,060.00	1.2509	637.96	3,827.75
					229,782.08			290,434.40
คิดเพียง					(สองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)			290,000.00

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	229,782.08
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าจ่ายอื่นๆ	=	
④	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	
⑤	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	1.2509
⑥	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + [③ ÷ (② × ④ + ② × ⑤)]	=	

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา
(นายสุทธกฤษณ์ ชนะวักดิ์)


ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว.

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นายสุทธกฤษณ์ ชนะวักดิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน สะพานและท่อเหลี่ยม
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1-1.80x1.80x8.00 ม.
สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาแร่ ม.3 ต.ปากแพรก อ.คอนสาร จ.สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า
คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน สะพาน	229,782.08	1.2509	287,434.40	
	และท่อเหลี่ยม				
3	ป้ายประชาสัมพันธ์			3,000.00	
	เงื่อนไขการใช้ Factor F				
	เงินจ่ายล่วงหน้า.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			290,434.40	
	ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน			290,000.00	
	ตัวอักษร (-เงินสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน-)				

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เฉลี่ย 19.00-19.99 บาท
(ลงชื่อ).....ประมาณราคา (ลงชื่อ).....ตรวจ
(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี) (นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)
ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว. ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
(ลงชื่อ).....เห็นชอบ (ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายสุทัศน์ะ จินวงศ์) (นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างท่อเหลี่ยม

ปร.6

กลุ่มงาน/งาน สะพานและท่อเหลี่ยม

ชื่อ โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 1-1.80x1.80x8.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านเขาแร่ ม.3 ต.ปากแพรก อ.คอนสาร จ.สุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
I	งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม	290,434.40	
	รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3		
	โดยดำเนินการ ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1-1.80		
	x1.80x8.00 ม.ตามแบบมาตรฐานของกรมทางหลวงชนบท พร้อม		
	ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบแปลนที่		
	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	290,434.40	
	ราคากลาง	290,000.00	
	ตัวอักษร (-เงินสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน-)		

ราคาน้ำมันดีเซล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เฉลี่ย 19.00-19.99 บาท

คณะกรรมการตามคำสั่ง อบต.ปากแพรก ที่ 10/2559 ลงวันที่ 13 มกราคม 2559 ได้เห็นชอบราคากลางดังกล่าวจึงลงลายมือชื่อ

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 6 ว.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุทัศน์ะ จินวงศ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา