

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ถ้ำศรีวงศ์ หมู่ที่ ๒

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๕,๐๐๐.- บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

เกรดเกลี่ยบดอัดพื้นทางเดิมแน่นไม่น้อยกว่า ๙๕% standard proctor density พร้อมก่อรางผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่กำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เป็นเงิน ๖๐๕,๐๐๐.-บาท (หกแสนห้าพันบาทถ้วน)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้างทาง (ปร.๕) จำนวน ๑ แผ่น

๖.๒ แบบสรุปราคางานก่อสร้าง (ปร.๔) จำนวน ๓ แผ่น

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี กรรมการ

๗.๓ นายศรศักดิ์ ศรีคง กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างทาง

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่ /2563


ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ 31 มีนาคม 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุ-ค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	441,370.74	1.3624	601,323.50	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้า %				
	เงินประกันผลงานหัก %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.0 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0 %				
	ป้ายโครงการ			3,000.00	
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			604,323.50	
	คิดเป็นเงินประมาณ (หกแสนสี่พันบาทถ้วน)			604,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากแพรก ที่ 273/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้กำหนดเป็นราคากลางในครั้งนี้

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง
ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดิ์)

นายช่างโยธาอาวุโส
ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายสรศักดิ์ ศรีคง)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

รหัสสายทาง 0 ชื่อสายทาง สำนักสงฆ์ถ้ำศิรัวงศ์

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แบบเลขที่/2563

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอคอนสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times (F_N)$	ราคากลาง
1	งานเกรดเกลี่ยบดอัดพื้นทางเดิม							
	1.1 งานรื้อคันทางแล้วบดทับ 10 ซม.							
	1.1.1 ลูกกรัง (Soil Aggregate)	800.00	ตร.ม.	10.03	8,024.00	1.3624	13.66	10,931.90
	1.1.2 หินคลุก (Crushed Rock)	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
	1.2 งาน	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
	1.3 งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
	1.4 งานรื้อท่อกลมเดิม	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
2	งานถางป่าขุดตอ (Clearing and Grubbin)							
	1.1 ค่าถางป่าขุดตอ ขนาดเบา	200.00	ตร.ม.	1.62	324.00	1.3624	2.21	441.42
	1.2 ค่าถางป่าขุดตอ ขนาดกลาง	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
	1.3 ค่าถางป่าขุดตอ ขนาดหนัก	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
3	งานถมคันทาง (Embankment)							
	3.1 ดิน (Soil)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
	3.2 ทราย (Sand)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
	3.3 วัสดุผสมรวม (Soil Aggregate)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
	3.4 วัสดุคัดเลือก ก (Selected Material A)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
	3.5 วัสดุคัดเลือก ข (Selected Material B)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
4	งานรองพื้นทาง (Subbase)							
	4.1 วัสดุผสมรวม (Soil Aggregate)	-	ลบ.ม.	89.00	-	1.3624	121.25	-
5	งานพื้นทาง(base)							
	5.1 หินคลุก (Crushed Rock)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
6	งานไหล่ทาง							
	6.1 วัสดุผสมรวม (Soil Aggregate)	-	ลบ.ม.	-	-	1.3624	-	-
	6.2 หินผุ	52.00	ลบ.ม.	89.00	4,628.00	1.3624	121.25	6,305.19
7	งานแอสฟัลท์ทรอยต์	200.00	ม.	12.53	2,506.00	1.3624	17.07	3,414.17
8	งานผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
9	งานผิวทางคอนกรีต							
	9.1 คอนกรีต STRENGTH 240 kg/cm2	150.00	ลบ.ม.	2,338.00	350,700.00	1.3624	3,185.29	477,793.68
10	งานทรายหยาบรองพื้นคอนกรีต	50.00	ลบ.ม.	560.75	28,037.50	1.3624	763.97	38,198.29
11	งานเหล็กเสริม							
	11.1 ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh ๑ 4 ม.ม. @ 0.20 ม.๑	1,000.00	ตร.ม.	31.00	31,000.00	1.3624	42.23	42,234.40
	11.2 CONTRACTION JOINT RB 15 x 0.50 m. @ 0.25 m.๑	0.16	คัน	19,666.00	3,116.27	1.3624	26,792.96	4,245.61

	11.3 EXPANSION JOINT	0.03	ตัน	19,666.00	601.39	1.3624	26,792.96	819.33
	RB 15 x 0.50 m. @ 0.25 m.#							
	11.5 LONGITUDINAL JOINT	0.12	ตัน	20,898.00	2,449.58	1.3624	28,471.44	3,337.31
	DB 12 x 0.50 m. @ 0.50 m.#				-		-	-
12	ไม้แบบ	48.00	ตร.ม.	208.00	9,984.00	1.3624	283.38	13,602.20
13	งานท่อระบายน้ำ กรณีเดี่ยว ชนิดตอกเข็ม							
	13.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128	-	เมตร	-	-	1.3624	-	-
	๑ 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 9 ท่อน							
14	งานฝังท่อระบายน้ำ กรณีสองแถว ชนิดตอกเข็ม							
	14.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128	-	เมตร	-	-	1.3624	-	-
	๑ 1.00 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 9 ท่อน							
15	งานท่อระบายน้ำ กรณีเดี่ยว							
	15.1 ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก.128	-	เมตร	-	-	1.3624	-	-
	๑ 0.400 เมตร จำนวน 1 จุด ๆ ละ 6 ท่อน							
16	งานติดตั้งราง	-	ตร.ม.	-	-	1.3624	-	-
17	ป้ายโครงการ							3,000.00
								-
								-
								-
					441,370.74		รวม	604,323.50
								604,000.00

คิดเพียง

(หกแสนสี่พันบาทถ้วน)

①	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	441,370.74
②	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
③	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าจ่ายอื่นๆ	=	
④	ค่า Factor งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
⑤	ค่า Factor งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	
⑥	ค่า Factor ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + [③ ÷ (② × ④ + ② × ⑤)]$	=	

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากแพรก ที่ 273/2563 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 มีมติเห็นชอบให้กำหนดเป็น
ราคากลางในครั้งนี้

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายสรศักดิ์ ศรีคง)