

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน ชลประทาน
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้น(แบบกึ่งถาวร) คลองปง
สถานที่ก่อสร้าง ม.4-8 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
คำนวณราคา เมื่อวันที่ เดือน มีนาคม พ.ศ.2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ชลประทาน	150,541.25	
	รายละเอียดโครงการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำล้น(แบบกึ่งถาวร) คลองปง		
	ขนาดกว้าง 9.00 ม.สูง 2.00 ม.พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครง-		
	การ ตามแบบที่ อบต.ปากแพรก กำหนด		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	150,541.25	
	ราคากลาง	150,000.00	
	ตัวอักษร หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		

ราคามันดีเขต อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี เฉลี่ย 22.00-22.99 บาท
คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.ปากแพรก ที่.....ลง.....
ได้พิจารณาเห็นชอบให้ใช้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายสุทัศน์ะ จินวงศ์)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ.....กรรมการ (นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก	ฝ่ายประมาณราคา	ส่วนโยธา
ประเภท	งานชลประทาน		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก	
แบบเลขที่			
ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	1 หน้า
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน มีนาคม	พ.ศ.	2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(แบบกึ่งถาวร) คลองปง ม.4-8 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	109,516.96	1.3472	147,541.25	
2	ป้ายประชาสัมพันธุ์โครงการ			3,000.00	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,541.25	
	คิดเป็นเงินประมาณ			150,000.00	
ตัวอักษร	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.	ระยะเวลาดำเนินการ	45	วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา
(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดี)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นายสุทัศน์ จินวงศ์)
ตำแหน่ง ปลัด อบต.ปากแพรก

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)
ตำแหน่ง นายก อบต.ปากแพรก

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 หน้า 1/1

งาน ซ่อประทวน

ชื่อโครงการ ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ(แบบกึ่งถาวร) คลองป่ง ม.4-8 โดยทำการก่อสร้างฝายน้ำล้น ขนาดกว้าง 9.00 ม.สูง 2.00 ม.พร้อมชุดลอกหน้าฝายตามแบบแปลนที่กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4-8 ตำบลปากแพรก อำเภอคลองสีก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบเลขที่

คำนวณราคาโดย นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดิ์ นายช่างโยธาชำนาญงาน

เมื่อวันที่

เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย		ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
งานชุดปรับพื้นที่									
1	ค่าจ้างทำแบบก่อสร้าง	400.00	ตร.ม.	-		2.49	996.00	996.00	
2	ค่าชุดดินทางเมืองน้ำพร้อมถมกลับ,ชุดลอกหน้าฝาย	650.00	ลบ.ม.	-	-	25.61	16,646.50	16,646.50	
ฐานราก,คานาคอนกรีต									
1	คอนกรีตโครงสร้าง	6.00	ลบ.ม.	2,383.16	14,298.96	306.00	1,836.00	16,134.96	
2	เหล็ก Ø RB 6 มม.	45.00	เส้น	40.00	1,800.00	7.00	315.00	2,115.00	
3	เหล็ก Ø DB 12 มม.	15.00	เส้น	155.00	2,325.00	25.00	375.00	2,700.00	
4	สวดผูกเหล็ก	5.00	กก.	26.40	132.00	-	-	132.00	
5	ไม้แบบ	17.00	ตร.ม.	311.00	5,287.00	133.00	2,261.00	7,548.00	
6	ไม้เคลือบแบบ	6.00	ลบ.ฟ.	120.00	720.00	-	-	720.00	
7	ตะปู	5.00	กก.	37.38	186.90	-	-	186.90	
งานเชิงหิน									
1	หินใหญ่	40.00	ลบ.ม.	415.00	16,600.00	420.00	16,800.00	33,400.00	
2	ทรายหยาบรองพื้น	20.25	ลบ.ม.	715.31	14,485.03	-	-	14,485.03	
3	ท่อ พีวีซี Ø 6 นิ้ว ชั้น 13.5	1.00	ฟุต	1,672.57	1,672.57	-	-	1,672.57	
4	ปูนซีเมนต์	90.00	กก.	142.00	12,780.00	-	-	12,780.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรง								109,516.96	
FACTOR F		1.3472							
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								147,541.25	
ปรับลดคงเหลือขอคสุทธิ									

()

ลงชื่อ.....ผู้ประมาณราคา
(นายสุทธิลักษณ์ ชนะภักดิ์)