

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจกัศรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

- | | | |
|------------------------------------|------------|-----|
| 2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร | 584,000.00 | บาท |
| (- หักแสนแปดหมื่น
สี่พันบาทถ้วน | -) | |

- ### 3. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม. ยาว 272 ม.
หนาเฉลี่ย 0.12 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,088 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด

4. ราคาถากคำนวณ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เป็นเงิน	(-	ห้าแสนแปดหมื่น	-)
584,000.00	บาท	สี่พันบาทถ้วน	

- ## 5. บัญชีประมาณราคากลาง

- 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
- 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
- 5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น

- ## 6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---------------------------|-----------------------------|
| 6.1 นายสุทัศน์ะ จินวงศ์ | ตำแหน่ง ปลัด อบต. |
| 6.2 นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา |
| 6.3 จ.อ. ดนัยฉวี รัตนภูมิ | ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด |

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.4 หน้า 1/1

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 โดยดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 ม.ยาว 272.00 ม.หนาเฉลี่ย 0.12 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,088 ตร.ม.
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง ม. 10 ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก แบบเลขที่

ประมาณการโดย นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย

เมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

584,000.00

บาท

(ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเกรดเกลี่ยพร้อมบดอัดคันทางเดิม	1,088.00	ตร.ม.	-	-	10.00	10,880.00	10,880.00	
2	ทรายรองพื้นทางบดอัดแน่น	58.00	ลบ.ม.	607.00	35,206.00	99.00	5,742.00	40,948.00	
3	งานคอนกรีตผิวจราจร	138.00	ลบ.ม.	1,775.00	244,950.00	306.00	42,228.00	287,178.00	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	-เหล็ก RB ศก.15 มม.	15.00	เส้น	350.00	5,250.00	39.00	585.00	5,835.00	
	-เหล็กตะแกรง wire mash	1,088.00	ตร.ม.	40.00	43,520.00	5.00	5,440.00	48,960.00	
	-ลวดผูกเหล็ก	5.00	ก.ก.	46.00	230.00	-	-	230.00	
5	งานไม้แบบ	40.80	ตร.ม.	400.00	16,320.00	115.00	4,692.00	21,012.00	
6	งานหยอดยางรอยต่อ	112.00	เมตร	20.00	2,240.00	-	-	2,240.00	
7	หินถม	50.00	ลบ.ม.	205.00	10,250.00	20.00	1,000.00	11,250.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน					357,966.00		70,567.00	428,533.00	
FACTOR F					1.3574				
รวม								581,690.69	
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								3,000.00	
รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น								584,690.69	
ปรับลดคงเหลือยอดสุทธิ								584,000.00	

(ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....AR.....ผู้ประมาณราคา

นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย

หัวหน้าส่วนโยธา

ลงชื่อ.....AR.....ผู้ตรวจสอบ

นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย

หัวหน้าส่วนโยธา

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5


งาน	ถนน
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง	ม.10 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 หน้า
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน				
	ม.10 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	428,533.00	1.3574	581,690.69	
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
3	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			584,690.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			584,000.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.	ระยะเวลาดำเนินการ	60	วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ)..........ผู้ประมาณราคา
(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

(ลงชื่อ)..........ตรวจ
(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)

(ลงชื่อ)..........เห็นชอบ
(นายสุทัศน์ จินวงศ์)

(ลงชื่อ)..........อนุมัติ
(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

สรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

แบบ ปร. 6

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน					
สถานที่ก่อสร้าง ม.10 ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี					
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก					
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 และปร.5 จำนวน 2 หน้า					
ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558					
ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน				
	ม.10 ต.ปากแพรก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	428,533.00	1.3574	581,690.69	
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	-	3,000.00	
3	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			584,690.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			584,000.00	
	ราคากลาง			584,000.00	
ตัวอักษร					
ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน					
ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.	ระยะเวลาดำเนินการ	60	วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.				

ลงชื่อ

(นายสุทัศน์ะ จินวงศ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ

(จ.อ.दनัยรัฐ รัตนภูมิ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร. 5

งาน	ถนน
ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน
สถานที่ก่อสร้าง	ม.10 ตำบลปากแพรก อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 หน้า
ประมาณราคาเมื่อวันที่	เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน(บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายศาลาหมู่บ้าน				
	ม.10 ต.ปากแพรก อ.คอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี	428,533.00	1.3574	581,690.69	
2	ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000.00	
3	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....-%				
	เงินประกันผลงานหัก.....-%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....-%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....-%				
สรุป	รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			584,690.69	
	คิดเป็นเงินประมาณ			584,000.00	
ตัวอักษร	ห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน				
ขนาดหรือเนื้อที่	ตร.ม.	ระยะเวลาดำเนินการ	60	วัน	
เฉลี่ยราคาประมาณ	บาท/ตร.ม.				

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

(ลงชื่อ).....ตรวจ
(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายสุทัศน์ จินวงศ์)

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)