

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายอนามัย-ช่องแก้ว หมู่ที่ 1

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายอนามัย-ช่องแก้ว หมู่ที่ 1
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ

จัดสรร	788,000.00	บาท
	เจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาท	->
(-	ถ้วน	

3. ลักษณะงานโดยสังเขป

ดำเนินการก่อสร้างชั้นพื้นทางหินคลุก กว้าง 5.00 ม. ยาว 350 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 263 ลบ.ม บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% modified proctor density
5.00 ม. ยาว 350 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,750 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งประสาสัมพันธ
โครงการตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรกกำหนด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2558

เป็นเงิน	784,000.00	(- เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พัน
	บาท	บาทถ้วน ->

5. บัญชีประมาณราคากลาง

5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น

5.3 แบบ ปร.6 จำนวน 1 แผ่น

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุทัศน์ะ จินวงศ์	ตำแหน่ง ปลัด อบต.
6.2 นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา
6.3 จ.อ. ดนัยรัฐ รัตนภูมิ	ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ	ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายถนนชัย - ห้วยแก้ว	ม. 1 ต.ป่าแพ่ง อ.คอนสัก จ.พิจิตร
ระยะทาง	0.350 กม. (จาก กม.ที่ ถึง กม.ที่)	
ผิวทาง	แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.	
ไหล่ทาง	แอสฟัลติกคอนกรีต กว้างข้างละ - ม.	
ประมาณราคา เมื่อวันที่	กรกฎาคม พ.ศ. 2558	

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
B.	ประเภทงานทาง								
1	งานรื้อย้าย								
	1.1 งานกรูยทางอ่างบัว	ตร.ม.	700.00	3.23	2,261.00	1.3574	4.38	3,066.00	
2	งานดิน								
	2.1 งานปรับแก้ระดับและบดอัดชั้นทางเดิม	ตร.ม.	2,450.00	8.86	21,707.00	1.3574	12.03	29,473.50	
	2.2 งานค้ำขึ้นรูปคันทาง								
	2.2.1 งานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 งานถมคันทาง								
	2.3.1 งานดินถม								
	2.3.1(1) งานดินถม วัสดุจากงานดินตัด	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3.1(2) งานดินถม วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นทางและรองพื้นทาง								
	3.1 งานรองพื้นทาง	ลบ.ม.	88.00	382.59	33,667.92	1.3574	519.33	45,701.04	
	3.2 งานพื้นทาง	ลบ.ม.	263.00	755.57	198,714.91	1.3574	1,025.61	269,735.43	
4	งานผิวทาง								
	4.1 งานผิวทาง								
	4.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทาง								
	4.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	1,750.00	25.57	44,747.50	1.3574	34.71	60,742.50	
	4.2 งานผิวทาง Asphaltic concrete								
	4.2.1 งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 3.00 ซม. (ปูบนPrime Coat)	ตร.ม.	1,750.00	139.22	243,635.00	1.3574	188.98	330,715.00	
	4.2 งานไหล่ทาง								
	4.2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับไหล่ทาง								
	4.2.1(1) PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	4.2.2 งานผิวไหล่ทาง Asphaltic concrete								
	4.2.2(1) งานผิวไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 3.00 ซม. (ปูบนPrime Coat)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานเปิดตลาด								
	5.1 งานระบบระบายน้ำ								
	5.1.1 งานท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
	5.1.1(1) ท่อลอดกลม คสล. ขนาด f 0.60 เมตร	ม.	-	2,250.00	-	-	-	-	
	5.2 งานเครื่องหมายจราจร								
	5.2.1 งานป้ายจราจร								
	- ป้ายจราจรแบบ บ-33	ชุด	1.00	2,870.00	2,870.00	1.3574	3,895.74	3,895.74	
	5.2.2 งานหลักนำโค้ง หลักกิโลเมตร หลักเขตทาง								
	5.2.2(1) หลักนำโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.2(2) หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.3 งานเครื่องหมายจราจรรวมผิวทาง								
	5.2.3(1) สีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	35.00	270.00	9,450.00	1.3574	366.50	12,827.50	
	5.2.3(2) สีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	70.00	270.00	18,900.00	1.3574	366.50	25,655.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง ; (1) FACTOR F กรณีฝนตกทุก 1 ; (2) เป็นเงินจ้างหน้าประเมิน (1) x (2)				575,953.33	1.3574		781,799.05	

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายอนามัย - ช่องแก้ว ม. 1 ต.ปากแพรก อ.คอนสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ระยะทาง 0.350 กม. (จาก กม.ที่ ถึงกม.ที่)
ผิวทาง แอสฟัลติกคอนกรีต กว้าง 5.00 ม.
ไหล่ทาง แอสฟัลติกคอนกรีต กว้างข้างละ - ม.
ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาวัสดุ-ค่าแรง		Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
ข.	ประเภทงานทั่วไป								
6	งานเครื่องหมายจราจรเพื่อความปลอดภัยขณะก่อสร้าง								3.00
	6.1 งานก่อสร้างที่มีการปิดช่องจราจร (รูปแบบที่ 2)	LS	-	-	-	-	-	-	เดือน
	6.2 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	1.0000	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทั่วไป ; (1)				3,000.00				
	FACTOR F (2)					1.0000			
	เป็นเงินค่างานประเมิน (1) x (2)							3,000.00	

ผู้ประมาณราคา
(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)
หัวหน้าส่วนโยธา

ตรวจ
(นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)
หัวหน้าส่วนโยธา

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน งานทาง

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายอนามัย - ช้องแก้ว
 ม. 1 ต.ปากแพรก อ.คอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร


สรุปประมาณราคาตามแบบฟอร์ม ป.ร. 4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	575,953.33	1.3574	781,799.05	Factor F (ฝนตกชุก 1)
ข.	ประเภทงานทั่วไป	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงาน 0% - ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			784,799.05	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			784,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.350 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,230,000 บาท
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิง 24.79 บาท/ลิตร

ประมาณราคา


 (นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)
 หัวหน้าส่วนโยธา

ตรวจ


 (นายเสกสรรค์ สุทธิชัย)
 หัวหน้าส่วนโยธา

เห็นชอบ


 (นายสุทัศน์ะ จินวงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

อนุมัติ


 (นายปราโมทย์ เพชรรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคากลางก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอคอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
 ประเภทงาน งานทาง
 ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายอนามัย - ช้องแก้ว
 ม. 1 ต.ปากแพรก อ.คอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี
 ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร
 สรุปประมาณราคาคอมแบบฟอร์ม ป.ร. 4 และ ป.ร.5 จำนวน 3 แผ่น
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมจำนวนต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
ก.	ประเภทงานทาง	575,953.33	1.3574	781,799.05	Factor F (ฝนตกชุก 1)
ข.	ประเภทงานทั่วไป	3,000.00	1.0000	3,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงาน 0% - ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			784,799.05	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			784,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

ความยาวถนนทั้งโครงการ 0.350 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 2,230,000 บาท
 ราคาน้ำมันโซล่า เฉลี่ย 24.79 บาท/ลิตร



ประธานคณะกรรมการราคากลาง

(นายสุทัศน์ะ จินวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก



กรรมการราคากลาง

(นายเสกสรรค์ สุทธิช่วย)

หัวหน้างานโยธา



กรรมการราคากลาง

(จ.อ.คณิษฐ์ รัตนภูมิ)

หัวหน้าสำนักปลัด ฯ